

Cliente: Prefeitura de Limeira
Obra: Terminal Rodoviário - Adequações Sistema de Prevenção e Combate e Incêndio ELÉTRICA
Local: Limeira - SP

01/08/2014

Item	Discriminação	Und	Qty	Unit. Mat.	T. Mat.	Unit. MO	T. MO	Total
ADEQUAÇÕES SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO								
	Descrição do Material							
	Eletroduto F° G° 1 1/2" x 3m	br	50,00					
	Curva F° G° 90° 1 1/2"	pç	6,00					
	Luva F° G° 1 1/2"	pç	70,00					
	Condulete C 1 1/2"	pç	10,00					
	Condulete LB 1 1/2"	pç	15,00					
	Condulete E 1 1/2"	pç	4,00					
	Condulete LR 1 1/2"	pç	15,00					
	Braçadeira D 1 1/2"	pç	100,00					
	Kanaflex 1 1/2"	m	25,00					
	Eletroduto PVC flexível corrugado amarelo 1"	m	50,00					
	Bucha - A rruela AL 1 1/2"	pç	10,00					
	Luminária de emergência com lâmpada 20W X 24V	pç	6,00					
	Luminária de emergência com lâmpada 20W X 24V - com Indicação de saída	pç	1,00					
	Caixa de passagem em alvenaria com tampa de concreto 500 x 500 x 500mm (interno)	pç	3,00					
	Cabo de cobre flexível 6mm2 – preto 1KV – EPR / XLPE	m	510,00					
	Cabo de cobre flexível 6mm2 verde – 1KV – EPR/ XLPE	m	170,00					
	Cabo de cobre flexível 2,5mm2 preto 1KV – EPR / XLPE	m	510,00					
	Cabo de cobre flexível 2,5mm2 verde 1KV – EPR / XLPE	m	170,00					
	Cabo de cobre flexível 750V 2,5mm2	m	300,00					
	Cabo de cobre flexível 750V 1mm2	m	1.000,00					
	Acessórios	vb	1,00					

TOTAL ADEQUAÇÕES SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**MEZANINO**

	Descrição do Material							
	Eletroduto F° G° 3/4" x 3m	br	28,00					
	Curva F° G° 90° 3/4"	pç	8,00					
	Luva F° G° 3/4"	pç	46,00					
	Condulete C 3/4"	pç	6,00					
	Condulete LB 3/4"	pç	15,00					
	Condulete E 3/4"	pç	15,00					
	Condulete LR 3/4"	pç	15,00					
	Braçadeira D 3/4"	pç	60,00					
	Eletroduto F° G° 1 1/2" x 3m	br	20,00					
	Curva F° G° 90° 1 1/2"	pç	6,00					
	Luva F° G° 1 1/2"	pç	40,00					
	Condulete C 1 1/2"	pç	5,00					
	Condulete LB 1 1/2"	pç	4,00					
	Condulete E 1 1/2"	pç	4,00					
	Condulete LR 1 1/2"	pç	4,00					

Cliente: Prefeitura de Limeira
Obra: Terminal Rodoviário - Adequações Sistema de Prevenção e Combate e Incêndio ELÉTRICA
Local: Limeira - SP

01/08/2014

Item	Discriminação	Und	Qtd	Unit. Mat.	T. Mat.	Unit. MO	T. MO	Total
	Braçadeira D 1 1/2"	pç	40,00					
	Bucha - A rruela AL 3/4"	pç	10,00					
	Condutele T 3/4"	pç	15,00					
	Condutele LL 3/4"	pç	15,00					
	Condutele T 1 1/2"	pç	15,00					
	Detector de Fumaça	pç	9,00					
	Central de Alarme de incêndio 20 laços completa	cj	1,00					
	Central de iluminação de emergência 1200W x 24V	cj	1,00					
	Bucha - A rruela AL 3/4"	pç	10,00					
	Luminária de emergência com lâmpada 20W X 24V	pç	6,00					
	Luminária de emergência com lâmpada 20W X 24V - com Indicação de saída	pç	2,00					
	Vergalhão roscado 1/4"	m	200,00					
	Porca sextavada 1 /4"	pç	200,00					
	Arruela lisa 1 / 4"	pç	200,00					
	Cantoneira ZZ 2 FUIROS	pç	100,00					
	Chumbador UR 1 / 4"	pç	200,00					
	Bucha redução de 1 1/2" x 3/4"	pç	15,00					
	Cabo de cobre flexível 750V 2,5mm2	m	300,00					
	Cabo de cobre flexível 750V 1mm2	m	800,00					
	Acessórios	vb	1,00					
	TOTAL							

TOTAL MEZANINO**QUADROS**

Quadro metálico de sobrepor com placa de montagem Medindo 400 x 220 x 140mm	br	2,00						
Disjuntor tripolar 3RV1021 – 1HA10	pç	1,00						
Disjuntor tripolar 3RV1031 – 4DA10	pç	1,00						
Contator tripolar 220V – 3RT1034 – 1 A	pç	1,00						
Contator tripolar 220V – 3RT 1025 – 1 A	pç	1,00						
Protetores de surto 40KA- CLASSE 2 – 220V	pç	6,00						
Acessórios	vb	1,00						

TOTAL QUADROS**PAVIMENTO SUPERIOR**

Eletroduto F° G° 3/4" x 3m	br	65,00						
Curva F° G° 90° 3/4"	pç	10,00						
Luva F° G° 3/4"	pç	85,00						
Condutele C 3/4"	pç	15,00						
Condutele LB 3/4"	pç	30,00						
Condutele E 3/4"	pç	5,00						
Condutele LR 3/4"	pç	15,00						

Cliente: Prefeitura de Limeira

Obra: Terminal Rodoviário - Adequações Sistema de Prevenção e Combate e Incêndio ELÉTRICA

01/08/2014

Local: Limeira - SP

Item	Discriminação	Und	Qtd	Unit. Mat.	T. Mat.	Unit. MO	T. MO	Total
	Braçadeira D 3/4"	pç	130,00					
	Eletroduto F° G° 1 1/2" x 3m	br	14,00					
	Curva F° G° 90° 1 1/2"	pç	6,00					
	Luva F° G° 1 1/2"	pç	25,00					
	Condutele C 1 1/2"	pç	5,00					
	Condutele LB 1 1/2"	pç	10,00					
	Condutele E 1 1/2"	pç	4,00					
	Condutele LR 1 1/2"	pç	10,00					
	Braçadeira D 1 1/2"	pç	40,00					
	Bucha - A rruela AL 3/4"	pç	10,00					
	Condutele T 3/4"	pç	20,00					
	Condutele LL 3/4"	pç	10,00					
	Condutele T 1 1/2"	pç	20,00					
	Detector de Fumaça	pç	28,00					
	Bucha - A rruela AL 3/4"	pç	10,00					
	Luminária de emergência com lâmpada 20W X 24V	pç	11,00					
	Luminária de emergência com lâmpada 20W X 24V - com Indicação de saída	pç	3,00					
	Vergalhão roscado 1/4"	m	200,00					
	Porca sextavada 1 / 4"	pç	320,00					
	Arruela lisa 1 / 4"	pç	320,00					
	Cantoneira ZZ 2 FUIROS	pç	160,00					
	Chumbador UR 1 / 4"	pç	320,00					
	Bucha redução de 1 ½" x ¾"	pç	15,00					
	Cabo de cobre flexível 750V 2,5mm2	m	700,00					
	Cabo de cobre flexível 750V 1mm2	m	900,00					
	Acessórios	vb	1,00					

TOTAL PAVIMENTO SUPERIOR**TOTAL PLANILHA**