



DETALHES DA SINALIZAÇÃO

SÍMBOLO	LEGENDA	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO	DIMENSÕES
	SANITÁRIO MASCULINO ADAPTADO	SANITÁRIO MASCULINO ADAPTADO	PVC 2mm	PORTAS DOS SANITÁRIOS MASCULINOS ADAPTADOS CONFORME DETALHE	25,00
	SANITÁRIO FEMININO ADAPTADO	SANITÁRIO FEMININO ADAPTADO	PVC 2mm	PORTA DOS SANITÁRIOS FEMININOS ADAPTADOS CONFORME DETALHE	25,00
	SANITÁRIO MASCULINO	SANITÁRIO MASCULINO	AD ALTO	AO LADO DAS MAÇANETAS DAS PORTAS DOS SANITÁRIOS MASCULINOS	20,00
	SANITÁRIO FEMININO	SANITÁRIO FEMININO	EM BRAILLE	AO LADO DAS MAÇANETAS DAS PORTAS DOS SANITÁRIOS FEMININOS	20,00

ALTERAÇÕES PARA ESC. 1:50 OU MAIOR
 COR - ESP - PLOT
 1 - 0.3 - 7
 2 - 0.3 - 7
 3 - 0.6 - 7
 4 - 0.8 - 7

TABELA DE CAIXILHOS (EXISTENTE DO TÉRREO) - PORTAS E JANELAS

Cód.	Largura	Altura	Pelotas	Área	Quant.	Descrição
P1	0,82	2,10	1,72	2,1	21	1 FOLHA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA EM TINTA ESMALTE
P2	0,90	2,10	1,89	2	1 FOLHA DE ABRIR DE GRADE COM PINTURA EM TINTA ESMALTE	
P3	0,72	2,10	1,51	3	1 FOLHA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA EM TINTA ESMALTE	
P4	0,62	2,10	1,30	2	1 FOLHA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA EM TINTA ESMALTE	
P5	1,50	2,10	3,50	3	2 FOLHAS DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA EM TINTA ESMALTE	
P6	3,40	3,00	10,20	2	2 FOLHAS DE CORRER DE FERRO, COM VIDRO LISO TRANSLÚCIDO COM PINTURA EM TINTA ESMALTE	
J1	2,00	1,20	1,50	2,40	28	BASCULANTE, VIDRO LISO TRANSLÚCIDO, COM PINTURA EM TINTA ESMALTE
J2	2,00	0,60	2,10	1,20	4	BASCULANTE, VIDRO LISO TRANSLÚCIDO, COM PINTURA EM TINTA ESMALTE
J3	1,50	1,20	1,50	1,80	1	BASCULANTE, VIDRO LISO TRANSLÚCIDO, COM PINTURA EM TINTA ESMALTE
J4	3,00	1,20	1,50	3,60	2	BASCULANTE, VIDRO LISO TRANSLÚCIDO, COM PINTURA EM TINTA ESMALTE

TABELA DE CAIXILHOS (INSTALAR DO TÉRREO) - PORTAS E JANELAS

Cód.	Largura	Altura	Pelotas	Área	Quant.	Descrição
PN1	1,00	2,10	2,10	6	1 FOLHA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA EM TINTA ESMALTE, BARRAS DE APOIO PNE E SOLEIRA EM GRANILITE	
PN2	1,00	2,10	2,10	4	1 FOLHA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA EM TINTA ESMALTE E SOLEIRA EM GRANILITE	
PN3	0,90	2,10	1,89	1	1 FOLHA DE CORRER DE MADEIRA COM PINTURA EM TINTA ESMALTE E SOLEIRA EM GRANILITE	
PN4	1,40	2,10	2,94	1	2 FOLHAS DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA EM TINTA ESMALTE E SOLEIRA EM GRANILITE	
PN5	0,90	2,10	1,89	1	1 FOLHA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA EM TINTA ESMALTE E SOLEIRA EM GRANILITE	
PN6	1,00	2,10	2,10	0	1 FOLHA DE CORRER DE MADEIRA COM PINTURA EM TINTA ESMALTE E SOLEIRA EM GRANILITE	
PN7	0,60	1,80	1,08	6	1 FOLHA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA EM TINTA ESMALTE E SOLEIRA EM GRANILITE	

LEGENDA

	EXISTENTE
	CONSTRUIR
	DEMOLIR

QUADRO QUANTITATIVO DE CONSTRUÇÃO DO TÉRREO

DESCRIÇÃO	VALOR	UNIDADE
EXECUÇÃO DE PISO GRANILITE H=1,5CM	313,93	M²
EXECUÇÃO DE RODAPÉ EM GRANILITE H=15CM	242,45	M
INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO	4	PC
INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO DE LOUÇA	11	PC
INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO E= 2,5CM	1,42	M²
INSTALAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA	12	PC
INSTALAÇÃO DE BARRAS DE APOIO PNE COMPR. MÍDIO 80CM	48	PC
INSTALAÇÃO DE GASES	1	PC
INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO = 2,10m	15,68	M²
EXECUÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA REBOCADA H=2,10M	2,30	M
EXECUÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA REBOCADA H=0,50M	0,80	M
EXECUÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA REBOCADA H=1,20M	7,92	M
EXECUÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA REBOCADA H=3,25M	20,87	M
EXECUÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA REBOCADA H=1,25M	1,00	M
INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	133,83	M²
EXECUÇÃO DE APLICAÇÃO DE MASSA PVA EM PAREDE DE ALVENARIA REBOCADA	89,64	M²
EXECUÇÃO DE PINTURA DE PAREDE COM TINTA LATEX	1051,99	M²
INSTALAÇÃO DE ASSENTO EM GRANITO 1,50M	4,62	M
EXECUÇÃO DE PINTURA DE TETO COM TINTA LATEX	430,24	M²
EXECUÇÃO DE PINTURA DE FERRO DE MADEIRA	96,68	M²
RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE BATE MACA NA CIRCULAÇÃO	94,72	M
INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE AR COMPRIMIDO	14,00	M

REVISÕES

.R01 = Acréscimo de informações em pisos e revestimentos, ajustes na implantação conforme levantamento topográfico, revisão geral das interferências. 24-05-2022

ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTOS

PISO
 1- PISO CERÂMICO ESMALTADO BATELADO, ACETINADO, PEI=5, ABSORÇÃO DE ÁGUA<0,5% V UNIFORME, COR MONOCOLOR CINZA CLARO, COM BEJANTE EPÓXI/EPÓXI;
 2- PISO GRANILITE, COR CLARA, COM RODAPÉ ARREDONDADO H=12cm E JUNTAS DE DILAÇÃO;
 3- PISO EXTERNO EM BLOCO DE CONCRETO RETANGULAR, NA COR CONCRETO COM MODULAÇÃO A PARTIR DOS PILARES.

PAREDE
 1- EMBOÇO + REVESTIMENTO CERÂMICO, ACETINADO, BATELADO, V. UNIFORME, MONOCOLOR, BRANCO, ATÉ O TETO COM BEJANTE EPÓXI;
 2- EMBOÇO + REBOCO EM CONCRETO + TINTA ACRÍLICA.

TETO
 1- REBOCO + MASSA CORRIDA + LATEX ACRÍLICO
 2- ESTRUTURA METÁLICA PINTADA SEMI BRILHO E COBERTURA APARENTE
 3- ESTRUTURA DE MADEIRA ENVERNIZADA SEMI BRILHO E COBERTURA APARENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
 SECRETARIA DE URBANISMO
 DEPARTAMENTO DE PROJETOS E ORÇAMENTO

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

OBRA: CAPS 3 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL

SOLICITANTE: SECRETARIA DE SAÚDE
 ENDEREÇO: AV. ANA CAROLINA DE BARROS LEVY, 650 - CENTRO
 ASSUNTO: CONSTRUÇÃO - TÉRREO

PROJ.: MUNICÍPIO DE LIMEIRA
 ARQUIVO: CAPS-ARQ-PE-R01

ESCALA: INDICADA
 PROCESSO: 34663/2021

ÁREA: 2.972,75 m²
 INSC. CAD.: 0473.044.000

DATA: JAN/2022
 FOLHA DA CIDADE: 003

DESENHISTA: EDUARDO
 REVISÃO: R01

AUTOR DO PROJETO: ARQ. JULIANA TINTORI
 CAU/CREA: A26867-4
 RRT/ART CARGO FUNÇÃO: 1071659

DIRETOR DO DEPARTAMENTO: ARQ. MARCELO M. RIBEIRO
 CAU: A26897-6

FOLHA: 04/09