



ALTERAÇÕES PARA ESC. 1:100 OU MAIOR COR. - ESP. - PLOT

- 1 - 0.1 - 7
- 2 - 0.2 - 7
- 3 - 0.3 - 7
- 4 - 0.4 - 7
- 5 - 0.5 - 7
- 6 - 0.6 - 7
- 7 - 0.1 - 7
- 8 - 0.05 - 7

ESC. 1:100 OU MENOR COR. - ESP. - PLOT

- 1 - 0.1 - 7
- 2 - 0.2 - 7
- 3 - 0.3 - 7
- 4 - 0.4 - 7
- 5 - 0.5 - 7
- 6 - 0.6 - 7
- 7 - 0.1 - 7
- 8 - 0.05 - 7
- 9 - 0.1 - 9
- 10 - 0.25 - 2
- 11 - 0.15 - 40
- 12 - 0.2 - 94
- 13 - 0.2 - 147 - 30%
- 14 - 0.4 - 160
- 15 - 0.05 - 8
- 16 - 0.13 NA PRÓPRIA COR

TABELA DE CAIXILHOS (DEMOLIR - TÉRREO) - PORTAS E JANELAS

Cód.	Largura	Altura	Painel	Área	Quant.	Descrição
P1	0.80	2.10	1,800	0	6	1 FOLHA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA EM TINTA ESMALTE
P2	0.80	2.10	1,680	0	3	1 FOLHA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA EM TINTA ESMALTE
P3	0.70	2.10	1,470	0	1	1 FOLHA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA EM TINTA ESMALTE
P4	0.60	1.80	1,080	0	6	1 FOLHA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA EM TINTA ESMALTE

LEGENDA



REVISÕES

R01 - Acréscimo de informações em pisos e revestimentos, ajustes na implantação conforme levantamento topográfico, revisão geral das interferências. 24-05-2022

QUADRO QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR	UNIDADE
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	217,65	m²
DEMOLIÇÃO DE PISO GRANULITE, H = 1,5cm	344,31	m²
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM GRANULITE, H = 15cm	226,52	M
DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA REBOCADA, H = 3,25m	20,31	M
DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA REBOCADA, H = 2,50m	2,50	M
DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA REBOCADA, H = 2,15m	3,93	M
DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA REBOCADA, H = 1,20m	2,00	M
DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA REBOCADA, H = 1,10m	2,60	M
RETRADA DE DIVISÓRIA NAVAL, H = 3,25m	3,00	M
RETRADA DE BACA SANITÁRIA DE LOUÇA	8	PÇ
RETRADA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA	6	PÇ
RETRADA DE CUBA EM INOX	3	PÇ
RETRADA DE TORNEIRA DE MESA	9	PÇ
RETRADA DE BANCADA DE GRANITO	8,36	m²
RETRADA DE PORTA DE MADEIRA H=1,80m	24,80	m²
RETRADA DE CHUVEIRO ELÉTRICO	2	PÇ
RETRADA DE PISO CERÂMICO	8,40	m²
RETRADA DE PISO DE CONCRETO	6,75	m²
RETRADA DE FORRO DE MADEIRA	18,82	m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE URBANISMO
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E ORÇAMENTO

R. PREF. DR. ALBERTO FERREIRA, 178 CENTRO - CEP: 13.481-900 - CMLP: 45.132.491/2001-40 - TEL: (19)3544-9143 - E-MAIL: projetos.urbano@limeira.sp.gov.br

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

OBRA: CAPS 3 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL

SOLICITANTE: SECRETARIA DE SAÚDE
PROP.: MUNICÍPIO DE LIMEIRA

ENDEREÇO: AV. ANA CAROLINA DE BARROS LEVY, 650 - CENTRO
ARQUIVO: CAPS-ARQ-PE-R01

ASSUNTO: DEMOLIÇÃO - TÉRREO

ESCALA: INDICADA
ÁREA: 2.972,75 m²
DATA: JAN/2022
DESENHISTA: EDUARDO

PROCESSO: 34663/2021
INSC. CAD.: 0473.044.000
FOLHA DA CIDADE: 003
REVISÃO: R01

AUTOR DO PROJETO:
DIRETOR DO DEPARTAMENTO:
FOLHA:

ARQ. JULIANA TINTORI
CAU/CREA: A26867-4
RRT/ART CARGO FUNÇÃO: 1071659
RRT/ART OBRA:

ARQ. MARCELO M. RIBEIRO
CAU: A26897-6

01/09